

**BYM CONSTRUCTION**

124 rue de Beaujardin, 37000 Tours

Capital de 1 500 €

SIRET : 930 784 152 00017

07 56 82 27 92

vf@bymconstruction.fr**Nature projet**

Nom client

Adresse projet

Courriel client

Téléphone client

Dossier :

Devis V4 :

Date d'émission :

Durée de validité :

Rénovation d'appartement

CCD1 CYBELCITY CD 1, SAS, SIREN 989 200 56

72 rue de Bourgogne, 45000 Orléans

BYM02**202610D_02_V4****02/10/2026****17/10/2026**

Devis sous condition des métrés définitifs et de la gamme finale de matériaux souhaitée par le client. Sous condition de la bonne structure du bien, d'absence de reprise de cheminée toute hauteur à faire. Arrivées et évacuation d'eau chaude / froide déjà existante hauteurs des murs : 2,30m max. Pas d'amiante.

BYM02 - BASE	Désignation	Total HT	Total TTC
1	Cloison, placo et isolation	9 818	11 782
2	Électricité	4 909	5 891
3	Plomberie	3 273	3 927
4	VMC	4 091	4 909
5	Sol, parquet et carrelage	5 727	6 873
6	Salle de bain	3 273	3 927
7	Menuiserie intérieure	1 636	1 964
8	Menuiserie extérieure	2 455	2 945
9	Peinture et finitions	8 182	9 818
10	Mezzanine	1 636	1 964
TOTAL BASE		45 000	54 000

En cas de retard de paiement, une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal sera appliquée, à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture
Qonto
FR76 1695 8000 0157 9402 8459 951 - BIC - QNTFRP1XXX

Échéancier	30 %		A signature devis
	35 %		Démarrage travaux
	30 %	50 %	d'avancement
	5 %	100 %	d'avancement

BYM CONSTRUCTION c'est

- Entreprise déclarée, assurée en Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro),
- Interventions réalisées par des professionnels qualifiés,
- Utilisation exclusive de matériel et outillage professionnels adaptés aux travaux,
- Suivi de chantier assuré par un chef de chantier et/ou un maître d'œuvre selon l'opération,
- Organisation flexible permettant une adaptation aux contraintes du chantier et du client,
- Respect des normes en vigueur (DTU et règles de l'art),
- Suivi de chantier structuré avec points d'avancement réguliers,
- Travaux réalisés dans une logique de qualité, de durabilité et de finition soignée.

Signature (suivi de la mention "bon pour accord")

Lot 1 - Cloison, placo et isolation

202610D_02_V4

Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				9 818
1.1 - Cloison, placo et isolation				
• Cloisons séparatrices phoniques entre chambres et couloir : ossature métallique 120/70 mm avec bande résiliente périphérique, isolant acoustique en laine de verre 70 mm, double parement de plaques de plâtre phoniques, réservation pour le passage de l'électricien, traitement des joints en deux passes, parement prêt à peindre				
• Doublage isolé de l'intégralité des murs périphériques : ossature, isolant en laine de verre et parement en plaque de plâtre, joints traités	Ens	1	9 818	9 818
• Faux plafonds en plaque de plâtre sur ossature métallique suspendue, joints traités				
• Baguettes d'angle et cornières de protection sur les arêtes				
				9 818
TOTAL HT				9 818
TVA 10%				-
TVA 20%				1 964
TOTAL TTC				11 782

Notes

Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 2 - Électricité

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				4 909
2.1 - Électricité				
• Dépose complète de l'installation existante, câbles et appareillages, mise en sécurité, dépose de l'ancien tableau et du compteur • Mise en conformité de l'installation selon la norme NF C 15-100 • Tableau électrique neuf équipé de disjoncteurs et d'interrupteurs différentiels, disjoncteur de branchement, mise à la terre et liaisons équipotentielles en salle d'eau • Gaine technique logement GTL et coffret de communication téléphone, internet et télévision • Éclairage : spots LED encastrés en faux plafond, spots étanches en salle d'eau, points lumineux et sorties DCL • Commandes : interrupteurs simples et va et vient par pièce, boutons poussoirs et télérupteur • Réseau de prises 16 A selon les minimums NF C 15-100 et circuit spécialisé lave linge • Courant faible : prises RJ45 internet et téléphone, prise télévision • Alimentations dédiées : ballon d'eau chaude avec contacteur jour nuit et VMC				
	Ens	1	4 909	4 909
				4 909
TOTAL HT				4 909
TVA 10%				-
TVA 20%				982
TOTAL TTC				5 891

Notes

Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 3 - Plomberie

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				3 273
3.1 - Plomberie				
• Dépose intégrale des appareils sanitaires, de la robinetterie et des canalisations existantes, condamnation des réseaux				
• Création des arrivées d'eau froide du lave linge, du lavabo, de la douche et du ballon				
• Fourniture, pose et raccordement du ballon d'eau chaude électrique avec groupe de sécurité et évacuation				
• Création des arrivées d'eau chaude du lavabo et de la douche				
• Création des évacuations avec siphons et raccordement de l'ensemble au réseau existant				
• Fourniture et pose du lavabo et de sa robinetterie, du WC, et du receveur de douche avec bonde et robinetterie				
				3 273
TOTAL HT				3 273
TVA 10%				-
TVA 20%				655
TOTAL TTC				3 927

Notes

Lot 4 - VMC

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				4 091
4.1 - VMC				
• Fourniture, pose et raccordement d'une VMC d'extraction pour la douche, bouche d'extraction et gaine d'évacuation	Ens	1	4 091	4 091
				4 091
TOTAL HT				4 091
TVA 10%				-
TVA 20%				818
TOTAL TTC				4 909

Notes

Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Option : • Radiateurs électriques des caves 1, 2 et 4

Lot 5 - Sol, parquet et carrelage

202610D_02_V4

Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				5 727
5.1 - Sol, parquet et carrelage				
• Préparation, ragréage et mise à niveau des supports avant pose • Fourniture et pose d'une sous couche puis d'un parquet stratifié dans les trois chambres et le salon séjour • Fourniture et pose de carrelage 40 par 40 dans la douche et les WC • Plinthes assorties aux revêtements	Ens	1	5 727	5 727
				5 727
TOTAL HT				5 727
TVA 10%				-
TVA 20%				1 145
TOTAL TTC				6 873

Notes

Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 6 - Salle de bain

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				3 273
6.1 - Salle de bain				
• Fourniture du bac à douche et pose de la paroi de douche				
• 2 Laves mains avec robinets				
• Meuble sous vasque avec vasque et mitigeur	Ens	1	3 273	3 273
• Colonne de rangement				
• Miroir avec éclairage intégré				
				3 273
TOTAL HT				3 273
TVA 10%				-
TVA 20%				655
TOTAL TTC				3 927

Notes
Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 7 - Menuiserie intérieure

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				1 636
7.1 - Menuiserie intérieure				
• Fourniture et pose de portes phoniques largeur 73 cm pour les chambres et la salle de bain, avec leur huisserie et leur poignée	Ens	1	1 636	1 636
• Fourniture et pose d'une porte phonique de 63 cm pour le WC, avec huisserie et poignée				
				1 636
TOTAL HT				1 636
TVA 10%				-
TVA 20%				327
TOTAL TTC				1 964

Notes

Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 8 - Menuiserie extérieure

202610D_02_V4

Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				2 455
8.1 - Menuiserie extérieure				
• Dépose d'une petite partie de la verrière existante sur la partie future chambre, évacuation				
• Fourniture et pose d'une porte d'entrée principale de 93 cm avec serrure et quincaillerie	Ens	1	2 455	2 455
• Fourniture et pose d'une fenêtre de toit type Velux 78*118 en lieu et place de la verrière, étanchéité et finitions soignées				
				2 455
TOTAL HT				2 455
TVA 10%				-
TVA 20%				491
TOTAL TTC				2 945

Notes

Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 9 - Peinture et finitions

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				8 182
9.1 - Peinture et finitions				
• Protection des sols, des menuiseries et des ouvrages conservés				
• Préparation des supports, rebouchage, enduit, ponçage et sous couche d'impression				
• Peinture blanche velours en deux couches sur les murs des pièces sèches et les plafonds, et peinture étanche et lavable en deux couches sur les murs des pièces d'eau, salle de bain et WC	Ens	1	8 182	8 182
				8 182
TOTAL HT				8 182
TVA 10%				-
TVA 20%				1 636
TOTAL TTC				9 818

Notes
Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

Lot 10 - Mezzanine

202610D_02_V4				
Désignation des produits ou prestations	U	Q	PU HT	Total HT
				1 636
10.1 - Mezzanine				
• Structure porteuse de la mezzanine de la chambre 1, ossature et fixations				
• Plancher de la mezzanine, platelage et finition				
• Escalier d'accès avec main courante	Ens	1	1 636	1 636
• Garde corps périphérique conforme				
				1 636
TOTAL HT				1 636
TVA 10%				-
TVA 20%				327
TOTAL TTC				1 964

Notes
Note BYM. Il sera à la charge de l'artisan d'adresser au maître d'ouvrage toutes recommandations et préconisations techniques pour une mise en oeuvre optimale et conforme à la réglementation, tant sur la localisation des points de chauffe et de ventilation que sur leur dimensionnement, leur puissance et leur mise en sécurité.

CONDITIONS GENERALES

Conditions applicables à tout devis et marché de BYM Construction, 5 rue Clément V, 45000 Orléans, SIRET 930784152.

1. ÉTUDE ET PROJET

Les plans, dessins, échantillons et devis constituant le dossier d'étude restent la propriété exclusive de BYM Construction. Ils doivent être restitués s'ils ne sont pas suivis d'une commande. Leur communication à d'autres entreprises est interdite et passible de poursuites au titre de la loi du 14 juillet 1909. En cas de non respect, le montant total des frais d'étude, y compris ceux des cotraitants éventuels, est remboursé à BYM Construction sur justificatif.

2. DEVIS

Pour prendre effet, la deuxième copie du devis doit être retournée au siège de BYM Construction revêtue de la signature du client avec la mention bon pour accord, au plus tard un mois après la date d'établissement, faute de quoi les conditions consenties ne sont plus garanties. Toute demande de travaux supplémentaires est présentée par écrit avec la mention bon pour accord avant exécution.

3. PRIX

Les prix s'entendent nets, sans escompte, hors taxes, pour l'exécution totale de la masse des travaux prévus. Les taxes sont facturées en sus au taux en vigueur lors de l'exécution. Les prix sont établis au cours indiqué sur la commande ou par référence au tarif de BYM Construction et peuvent varier en cas d'augmentation des matériaux ou de la main d'oeuvre, ou selon les clauses de révision prévues. Révision : si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du marché rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'en avait pas accepté le risque, celle ci peut demander une renégociation. En cas de refus ou d'échec, les parties recourent à une conciliation ou une médiation avant toute action en justice ou arbitrage.

4. DÉLAIS

Les délais figurant aux devis sont donnés à titre indicatif. Les travaux supplémentaires reportent d'autant la date de livraison. BYM Construction est dégagée de tout engagement de délai lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées, lorsque les renseignements nécessaires à l'exécution ne sont pas fournis en temps utile, lorsque l'avancement des corps d'état précédents ne permet pas l'exécution de ses travaux, ou en cas d'intempéries, de force majeure ou d'imprévu.

5. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

En cas de modification de la masse des travaux, les ouvrages supplémentaires sont facturés sur la base des prix du devis marché.

6. PAIEMENTS

Lorsque le montant, déduction faite de l'acompte à la commande, dépasse 12000 euros hors taxes, le maître d'ouvrage en garantit le paiement. S'il recourt à un crédit affecté exclusivement et en totalité au paiement des travaux, il fait le nécessaire pour que les versements de l'établissement prêteur parviennent à BYM Construction aux échéances du marché, conformément au deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil, et adresse copie du contrat attestant la délivrance du prêt et du versement direct. À défaut de crédit spécifique, le maître d'ouvrage, hors consommateurs, fournit dans les 15 jours suivant la conclusion du marché le cautionnement visé au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil. Tant que le cautionnement ou l'attestation de crédit n'est pas fourni, les travaux ne débutent pas et le délai d'exécution est prolongé d'autant. Échéancier : règlement comptant, par chèque ou virement, pour toute commande inférieure à 1500 euros toutes taxes comprises. Pour les autres commandes, 30 pour cent à la commande à titre d'acompte, 60 pour cent en cours de travaux sur situations mensuelles payables au plus tard 15 jours après présentation, solde 30 jours après la date de remise de facture. En cas de non respect de ces conditions, les travaux sont interrompus de plein droit. Les intérêts moratoires sont dus de plein droit et sans mise en demeure à hauteur de quatre fois le taux de l'intérêt légal, de la date d'exigibilité jusqu'au paiement effectif. Pour les seuls clients professionnels, tout retard ouvre droit à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, une indemnisation complémentaire pouvant être demandée sur justificatif. Réserve de propriété : BYM Construction se réserve la propriété des biens désignés sur les factures jusqu'au paiement intégral du prix en principal et accessoires. À défaut de paiement à l'échéance, elle peut revendiquer les biens, les acomptes versés lui restant acquis en contrepartie de la jouissance. Dès la remise matérielle, le client supporte les risques de perte, vol ou détérioration ainsi que les dommages causés par les biens, et souscrit à cet effet une assurance. Jusqu'au paiement intégral, le client ne peut ni revendre, ni céder en garantie, ni transformer les biens. Retenue de garantie : aucune retenue de garantie n'est pratiquée sur les travaux de BYM Construction.

7. TRANSPORT

Tout transport effectué par BYM Construction, que les frais en soient ou non à la charge de l'acheteur, est réputé fait suivant un contrat de transport distinct du contrat de vente.

8. LITIGES

En cas d'annulation de la commande du fait du client, tout acompte versé est conservé à titre de dédommagement. En l'absence d'acompte, les frais d'étude et frais administratifs sont facturés à hauteur de 5 pour cent du montant de la commande, avec un minimum de 200 euros hors taxes. En cas de litige avec une ou plusieurs personnes ayant contracté en qualité de commerçants, le tribunal de commerce d'Orléans est seul compétent. Il appartient à l'acheteur d'effectuer les vérifications et réserves à l'arrivée des marchandises et d'exercer s'il y a lieu les recours contre le transporteur au titre des articles 101 et suivants du code de commerce, BYM Construction étant dégagée de toute responsabilité relative au transport.

9. RÉCLAMATIONS

Les réclamations ne sont recevables que formulées par courrier adressé au siège de BYM Construction dans les 15 jours suivant la fin des travaux ou la réception des marchandises. L'absence d'observation dans ce délai vaut acceptation pure et simple. L'occupation des locaux où ont eu lieu les travaux vaut acceptation et réception des travaux.

10. MÉDIATION DE LA CONSOMMATION

Lorsqu'une partie ne se conforme pas au contrat, l'autre l'enjoint d'y satisfaire par écrit, courrier avec ou sans accusé de réception ou courriel. Si le client consommateur personne physique n'obtient pas sa

11. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles collectées sont enregistrées dans un fichier clients. Elles sont nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat et servent à la gestion de la relation avec le maître d'ouvrage, au traitement des commandes et à la promotion des services de BYM Construction. Elles sont conservées le temps nécessaire à l'exécution du contrat, au respect des obligations légales et réglementaires et à l'exercice des droits reconnus par la loi. L'accès est limité aux personnes habilitées de l'entreprise. Les informations peuvent être communiquées à des tiers liés par contrat pour des tâches sous traitées nécessaires à la gestion des commandes. Hors ces cas, BYM Construction ne cède ni ne donne accès aux données sans consentement préalable, sauf motif légitime. En cas de transfert hors Union européenne, les destinataires sont contractuellement tenus d'assurer un niveau de protection équivalent. Le maître d'ouvrage dispose d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement et de limitation, et peut s'opposer au traitement pour motif légitime. Il exerce ces droits, sur justificatif d'identité, auprès de contact@bymconstruction.fr, et peut saisir la CNIL en cas de difficulté.

CONDITIONS PARTICULIÈRES ET RÉSERVES DU MARCHÉ

Annexe au devis BYM02, chantier situé 72 rue de Bourgogne, 45000 Orléans à signer conjointement avec le devis.

1. BASE CONTRACTUELLE

Le présent devis est établi sur la base des documents contractuels de référence : néant, néant, et des métrés indiqués. Si aucun document n'est fourni, le devis se fonde sur l'état des lieux et les éléments transmis par le client. Validité 60 jours à compter de la date d'émission, prix exprimés hors taxes, TVA applicable selon la nature des travaux (10 pour cent rénovation, 20 pour cent neuf). Travaux exécutés conformément aux DTU en vigueur et aux règles de l'art.

2. CONDITIONS PRÉALABLES À LA SIGNATURE

La signature du devis suppose réunis les éléments suivants. Le cas échéant, autorisations d'urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire) purgées de tout recours administratif et délai de retrait. Versement d'un acompte à la signature pour démarrage des commandes matériaux et planification, selon l'échéancier prévu à l'article 7. Validation par le client de la gamme de matériaux et finitions retenues. Libération des zones de travaux et accès garanti pour engins et livraisons. néant.

3. RÉSERVES TECHNIQUES TERRAIN, SOL ET MÉTRÉS

Métrés à valider par un relevé contradictoire sur site avant exécution. Bonne structure et bonne tenue du support existant présumées, toute reprise rendue nécessaire par un désordre non décelable au jour du devis fait l'objet d'un avenant. Découverte d'ouvrages cachés, de réseaux non identifiés ou de sols remaniés donne lieu à avenant. néant.

4. POSTES NON COMPRIS

Sont exclus du présent marché. Taxes annexes et raccordements publics côté concessionnaires (électricité, eau, télécom, fibre, gaz), pose des compteurs et coffrets de branchement. Missions géotechniques et études de bureau d'études structure ou fluides. Assurance dommage ouvrage du maître d'ouvrage, taxe d'aménagement et participations diverses. Honoraires d'architecte, de maîtrise d'œuvre et de bureau de contrôle. Frais de bornage géomètre. Études acoustiques, thermiques et énergétiques. Aménagements paysagers, clôtures, portail, mobilier urbain. Évacuation des terres polluées hors filière ISDI standard.

5. AVENANTS ET PLUS VALUES

Tout ouvrage ou prestation non explicitement décrit aux documents contractuels et au présent devis fait l'objet d'un avenant chiffré et signé avant exécution. Toute modification du projet en cours de chantier à la demande du client ou de la maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant. Surconsommation de matériaux pour hors profils, purges ou rattrapages facturée au prix unitaire sur attachement contradictoire. Mise en œuvre de moyens spéciaux non prévus dans le marché de base facturée en plus value sur attachement journalier. Aucun travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit du client ne pourra être réclamé.

6. CONDITIONS D'EXÉCUTION

Accès au chantier libre et permanent garanti par le client pour engins et livraisons. Zone de stockage des matériaux mise à disposition sur la parcelle ou à proximité immédiate. Eau et électricité de chantier fournies par le client via attentes provisoires, ou facturées en sus. Évacuation des déchets de chantier en installation de stockage de déchets inertes incluse, sauf pollution avérée nécessitant une filière spéciale. Plage horaire conforme aux arrêtés municipaux, travail dominical et jours fériés exclus. Délais d'approvisionnement matériaux soumis aux contraintes des fournisseurs, BYM Construction ne peut être tenue responsable d'un retard indépendant de sa volonté. Intempéries au sens des DTU en vigueur suspendent l'exécution sans pénalité.

7. CONDITIONS FINANCIÈRES

Échéancier de paiement. 30 pour cent à la signature, 35 pour cent à 50 pour cent d'avancement, 30 pour cent à 90 pour cent d'avancement, 5 pour cent à la réception sans réserve. Pénalités de retard de paiement à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, plus indemnité forfaitaire de 40 euros par jour pour frais de recouvrement. Garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code civil applicable au delà de 12 000 euros HT. Coordonnées bancaires Qonto, IBAN FR76 1695 8000 0157 9402 8459 951, BIC QNTOFRP1XXX.

8. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

BYM Construction est couverte par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle et une assurance décennale en cours de validité, attestations disponibles sur simple demande. Responsabilité de BYM limitée aux travaux du présent marché, sans solidarité avec les autres corps d'état. Réception des travaux conjointe client, maîtrise d'œuvre et BYM avec procès verbal écrit, démarrage de la garantie décennale à la date du procès verbal de réception sans réserve. Garantie de parfait achèvement de un an et garantie décennale de dix ans à compter de la réception. Coordination SPS et plan général de coordination à la charge du client si le chantier le requiert.

9. QUESTIONS EN ATTENTE DE RÉPONSE ARCHITECTE ET MAÎTRE D'OUVRAGE

Points en cours de clarification conditionnant l'arrêté définitif du marché : néant.

10. DECOUVERTES

Toute découverte en cours de chantier non décelable au jour de l'établissement du devis donne lieu à un avenant chiffré, soumis à l'accord écrit du client avant poursuite des travaux. Sont visés en particulier la présence d'amiante ou de plomb, un désordre structurel non visible touchant fondations, planchers, charpente ou murs porteurs, un réseau enterré ou encastré non repéré, une non conformité électrique ou de plomberie préexistante, et une nature de sol incompatible avec les ouvrages prévus. Le désamiantage, le déplombage et les reprises structurelles ne sont pas compris et font l'objet d'un chiffrage séparé par une entreprise qualifiée.

11. EXCLUSION

Sont exclus de la présente offre, sauf mention contraire chiffrée :
les diagnostics réglementaires amiante, plomb, structure et sol, ainsi que les frais de laboratoire
les autorisations d'urbanisme, déclaration préalable et permis de construire, et leurs frais, à la charge du client
les raccordements aux réseaux concessionnaires (électricité, eau, assainissement, télécom) et les frais de mise en service
la fourniture du mobilier et de l'électroménager
tout ouvrage rendu nécessaire par un élément caché ou non accessible au jour de la visite
tout ouvrage non explicitement décrit dans le présent devis

Les dimensionnements des IPN et tout autre élément porteur restent sous réserve de validation par un bureau d'études structure, conformément aux DTU et règles de l'art.
Le démarrage des travaux vaut acceptation pleine des présentes conditions. Le présent devis annule et remplace toute version antérieure portant le même dossier.

Signature (suivi de la mention "bon pour accord")